

# G569 曼德拉至大通公路终点主线收费站施工招标

## 招标文件补遗书 第 01 号

### 1、招标文件投标人须知前附表第 3.5.3 项 (P13) 第二自然段后增加:

具备建筑工程施工总承包三级及以上资质和 (或) 钢结构工程专业承包三级及以上资质且已录入“全国公路建设市场信用信息管理系统” (网址: <http://glxy.mot.gov.cn/>) 中“从业企业 (施工)”的投标人, 其房屋建筑工程和收费大棚施工业绩应附在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中查询到的向社会公开的总包已建业绩或分包已建业绩的“业绩信息”相关项目网页截图复印件, 即包括“工程名称”、“项目类型”、“技术等级”、“交工日期”、“合同价或结算价”、“主要工程量”栏目在内的项目详细信息网页截图复印件。在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中无法查询到的业绩, 应附在“青海公路工程建设市场信用信息服务平台” (网址: <http://110.167.233.66/QinH/main/home>) 中向社会公开的企业已完“业绩信息”相关项目网页截图复印件, 即包括“项目名称”、“标段名称”、“项目类型”、“技术等级”、“交工日期”、“合同价或结算价”、“项目概述”、“主要建设内容”栏目在内的项目详细信息网页截图复印件。

### 2、招标文件投标人须知附表 1 “主要材料设备采购参考价格表” (P26) 修改为:

序号	材料名称	单位	参考价格 (元)	规格
1	内墙面砖	m <sup>2</sup>	75.50	300×300 mm
2	外墙釉面砖	m <sup>2</sup>	85.25	5~8mm 厚
3	防滑地砖	m <sup>2</sup>	58.00	300×300 mm
4	玻化地砖	m <sup>2</sup>	126.00	800×800 mm
5	地砖踢脚	m <sup>2</sup>	28.58	
6	复合木地板	m <sup>2</sup>	103.53	8mm 厚
7	柱面装饰铝板	m <sup>2</sup>	47.56	4mm、银灰色
8	天棚装饰铝板	m <sup>2</sup>	47.56	4mm、银灰色
9	成品装饰浮雕板	m <sup>2</sup>	47.56	
10	70 系列单框双玻铝塑复合门	m <sup>2</sup>	530.00	
11	70 系列单框双玻铝合金门	m <sup>2</sup>	359.45	
12	钢制防火门	m <sup>2</sup>	579.74	
13	防盗门	m <sup>2</sup>	188.40	
14	成品装饰木门	m <sup>2</sup>	438.00	
15	成品装饰木门框	m	100.00	
16	70 系列铝塑复合窗	m <sup>2</sup>	420.00	
17	70 系列断桥隔热铝合金窗	m <sup>2</sup>	533.45	
18	普通铝合金窗	m <sup>2</sup>	164.45	
19	铝合金百叶窗	m <sup>2</sup>	307.95	
20	保温一体板	m <sup>2</sup>	130.00	80mm 厚
21	大理石台面	m <sup>2</sup>	300.94	
22	进线柜	台	50000.00	800*1500*2300(含元器件)
23	电压互感器柜	台	50000.00	800*1500*2300(含元器件)

序号	材料名称	单位	参考价格 (元)	规格
24	计量柜	台	32000.00	800*1500*2300(含元器件)
25	馈线柜	台	58000.00	800*1500*2300(含元器件)
26	柴油发电机组	台	150000.00	400KW
27	配电柜 AA3、AA5、AA10	台	35000.00	1000*1000*2200(含元器件)
28	配电柜 AA1、AA2、AA4、AA6、AA7、AA8、AA9	台	32000.00	600*1000*2200(含元器件)
29	搪瓷浴盆	个	393.40	节水节能型(含配件)
30	隔油器	套	3200.00	节水节能型(含配件)
31	洗脸盆	个	220.00	节水节能型(含配件)
32	连体坐便器	个	656.44	节水节能型(含配件)
33	瓷蹲式大便器	个	164.11	节水节能型(含配件)
34	挂式小便器	个	431.92	节水节能型(含配件)
35	成品拖布池	个	75.00	节水节能型(含配件)
36	淋浴器	个	220.00	节水节能型(含配件)
37	电热水锅炉	台	55000	热水供回水温度 75/50℃;热水流量 4m <sup>3</sup> /h;压降 16kPa;额定热效率:≥97%;配电功率:120kW(380V);机组参考尺寸:1250x700x1200;参考运行重量:0.75T
38	循环水泵	台	3200	流量:6.6m <sup>3</sup> /h;扬程:28m;转速:2950r/min;电机功率:1.5kW(380V);类型:低噪声卧式离心泵;水泵效率:>40%基础参考尺寸:800x600;参考运行重量:44kg
39	全自动软化水处理器	台	6500	产水量 4T/h;输入功率:500W(220V),双阀双罐,一用一备,连续出水,单罐参考尺寸 D*H:400x1650;参考运行重量:0.5T
40	不锈钢软化水箱	台	2200	容积 1m <sup>3</sup> ;参考尺寸:1100x1100x1100 水箱的详细做法参见图标图集(03R401)
41	自动补水排气定压机组	套	35000	定压:0.12MPa,定压精度:0.02MPa,补水泵 2 台,单台参数:流量 0.2m <sup>3</sup> /h,扬程 19m,功率:0.55kW,启泵压力:0.14MPa,停泵压力:0.21MPa 电磁阀开启压力:0.24MPa,安全阀开启压力:0.26MPa 具有自动排气功能,基座参考尺寸:1400x800
42	旁流综合水处理器	台	95000	参考型号:WD-32PLZHI-1.0 进出口径:DN32;配电功率:400W(220V)参考尺寸:900x500x1400

注：以上材料、设备的参考价格均为含税价格。

3、招标文件投标人须知附表 2“关键设备清单一览表”（P27）中删除第 13 项“PTN 接入网单元 ONU 设备”，该项内容与第 1 项内容重复。

请收到本补遗书后 24 小时内，以书面形式回函确认（请各投标人将补遗书回函扫描后发至邮箱：

bjztc02qh@126.com, 并在邮件的主题中注明单位名称和项目名称)。

青海地方铁路建设投资有限公司

北京中交建设工程咨询有限公司

2019年4月18日



附件：回函格式

招标文件补遗书回函

致：青海地方铁路建设投资有限公司/北京中交建设工程咨询有限公司

贵方发出的编号为01的 **G569** 曼德拉至大通公路终点主线收费站施工招标招标文件补遗书共3页，我方已收悉，字迹清晰可辨，特此回函确认。

投标人：\_\_\_\_\_（名称）\_\_\_\_\_ 联系人：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_ 传 真：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_ 盖 章：\_\_\_\_\_

